

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PEKERJAAN : Perkuatan Tebing Sungai Comal Kab. Pemalang
LOKASI : Kabupaten Pemalang
TH. ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN SATUAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	PAJAK (%)	TOTAL HARGA
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi dan Demobilisasi - Excavator	unit	1,00	5.000.000,00	11,00	5.550.000,00
II KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Sedang)	Orang Bulan	1,00	1.700.000,00	11,00	1.887.000,00
2	Laporan Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi	Buku	4,00	25.000,00	11,00	111.000,00
3	Laporan Bulanan/Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	Buku	4,00	25.000,00	11,00	111.000,00
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi :					
a)	Alat Pelindung Diri/APD (Sesuai Kebutuhan : Helm, Pelampung, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi)	Set	8,00	200.000,00	11,00	1.776.000,00
b)	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	Set	2,00	200.000,00	11,00	444.000,00
c)	Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	Buah	2,00	50.000,00	11,00	111.000,00
III PEKERJAAN KONSTRUKSI						
1	Galian tanah biasa mekanis	m ³	1.478,68	19.052,67	11,00	31.271.795,61
2	Timbunan tanah kembali mekanis hasil galian dirapikan	m ³	821,46	20.769,63	11,00	18.938.201,34
3	Pekerjaan bronjong dari kawat galvanis (pabrikasi) ø 2,7 mm	m ³	1.785,00	920.231,40	11,00	1.823.300.484,39
4	Geotekstil non woven TS 150 gr/m ²	m ²	892,50	16.189,80	11,00	16.038.830,12
5	Pengadaan & pemancangan minipile beton Δ 28x28x28 cm L=3 m	btg	255	1.061.511,00	11,00	300.460.688,55
Terbilang : == Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah ==					Jumlah	2.200.000.000,00

Semarang, Januari 2023

DITETAPKAN OLEH :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran / PPKom

