

**CV. DUTA SUKMA**

Contractor & Supplier


DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)
Lokasi : Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran : 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi				
	Excavator	2,00	unit	Rp 5 000 000,00	Rp 10 000 000,00
II. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA					
1	Petugas K3 Konstruksi (Potensi Resiko Rendah)	1,00	Orang Bulan	Rp 2 500 000,00	Rp 2 500 000,00
2	Laporan Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi	5,00	Buku	Rp 250 000,00	Rp 1 250 000,00
3	Laporan Bulanan/Periodik Inspeksi K3 Konstruksi	5,00	Buku	Rp 250 000,00	Rp 1 250 000,00
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang K3 Konstruksi				
5	Alat Pelindung Diri/APD (Sesuai Kebutuhan Helm, Pelampung, Sepatu, Kaos Tangan, Rompi)	8,00	Set	Rp 250 000,00	Rp 2 000 000,00
6	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	1,00	Set	Rp 750 000,00	Rp 750 000,00
7	Tanda Peringatan dan Panduan K3 Konstruksi di Lapangan	2,00	Buah	Rp 637 000,00	Rp 1 274 000,00
8	Jaminan Kecelakaan Kerja	1,00	Paket	Rp 2 500 000,00	Rp 2 500 000,00
PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1.	Galian tanah biasa mekanis	1 123,57	m3	Rp 19 216,25	Rp 21 590 805,86
2.	Timbunan tanah kembali hasil galian dipadatkan	726,75	m3	Rp 11 222,27	Rp 8 155 786,59
3.	Beton readymix lantai kerja (B0)	64,60	m3	Rp 751 511,54	Rp 48 547 645,67
4.	Beton readymix K-225	717,06	m3	Rp 841 718,94	Rp 603 562 985,17
5.	Beton readymix K-225 (dengan langsiran 50 - 100m)	478,04	m3	Rp 857 941,44	Rp 410 130 327,34
6.	Pembesian	76 127,20	kg	Rp 11 962,94	Rp 910 704 745,33
7.	Bekisting	7 429,00	m2	Rp 61 830,00	Rp 459 335 070,00
8.	Pengadaan & pemancangan minipile beton 15x15x15 cm L=3 m K.300	1 346,00	btg	Rp 494 798,61	Rp 665 998 929,06
JUMLAH					Rp 3 149 550 295,02
PPN 11%					Rp 346 450 532,45
TOTAL NILAI					Rp 3 496 000 827,47
DIBULATKAN					Rp 3 496 000 000,00

Cilacap, 20 Februari 2023

CV. DUTA SUKMA


BAMBANG PRAYITNO

Direktur