

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PEKERJAAN : Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Waridin DAS Glagahwaridin WS Bodri Kuto (Kab. Kendal) (DAK)
LOKASI : Kab. Kendal
TH. ANGGARAN : 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN SATUAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN Rp.	PAJAK (%)	TOTAL HARGA Rp.
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat - Excavator	unit	2,00	5.000.000,00	11,00	11.100.000,00
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1	Galian tanah biasa mekanis	m3	1.467,00	12.970,03	11,00	21.120.011,45
2	Galian tanah biasa mekanis dibuat tanggul dan dirapihkan	m3	13.985,00	16.589,58	11,00	257.525.797,04
3	Timbunan tanah kembali mekanis hasil galian dipadatkan dan dirapihkan	m3	557,00	31.513,75	11,00	19.484.003,55
4	Beton siklop 60% readymix K-175 40% batu kali	m3	4.094,00	815.485,00	11,00	3.705.841.104,90
5	Beton readymix K-225	m3	64,00	1.025.259,40	11,00	72.834.427,78
6	Beton readymix K-100	m3	91,00	969.215,50	11,00	97.900.457,66
7	Pembesian	kg	4.358,00	13.476,10	11,00	65.189.016,62
8	Bekisting	m2	8.492,00	77.775,50	11,00	733.121.196,06
9	Pengadaan & pemancangan minipile beton K 500 uk. 20 cm x 20 cm, L = 3 m	m	1.599,00	211.389,75	11,00	375.193.553,38
Terbilang : === Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ===					Jumlah	5.359.309.568,43
					Dibulatkan	5.359.309.000,00

Semarang, Maret 2024

DITETAPKAN OLEH :
Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



ANDIS SETIYO SEPTIYANTOK, ST., M.Eng.
Pembina
NIP. 19760922 200501 1 012