

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Paket Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Bremsi Meduri Kab/Kota Pekalongan
Tahun Anggaran : 2024
Lokasi : Kabupaten Pekalongan

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	PAJAK (%)	TOTAL HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	PEKERJAAN KONSTRUKSI					
1.	Mobilisasi Alat dan Demobilisasi	1,00	Unit	Rp 4.162.500,00	11,00	Rp 4.162.500,00
2.	Pekerjaan Galian tanah biasa mekanis	321,00	m3	Rp 10.900,00	11,00	Rp 3.498.900,00
3.	Pekerjaan Timbunan tanah kembali Mekanis hasil galian dipadatkan dan dirapihkan	99,00	m3	Rp 24.300,00	11,00	Rp 2.405.700,00
4.	Pekerjaan Beton siklop 60% readymix K-175 40% batu belah	711,00	m3	Rp 934.400,00	11,00	Rp 664.358.400,00
5.	Pekerjaan Bekisting	2.646,00	m2	Rp 82.800,00	11,00	Rp 219.088.800,00
6.	Pekerjaan Pancang bambu diameter 12-15 cm L 3m	1.102,00	btg	Rp 33.900,00	11,00	Rp 37.357.800,00
				JUMLAH TOTAL		Rp 930.872.100,00

Cilacap, 15 Mei 2024
CV. MEGA TIRTA KENCANA



HAN SUKMARA

Direktur