

DAFTAR KUANTITAS HARGA

PEKERJAAN : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI Parean Kab. Semarang-Kab.Boyolali
 LOKASI : Kab. Semarang-Kab.Boyolali
 TH. ANGGARAN : 2025

NO	URAIAN PEKERJAAN SATUAN	SATUAN	HARGA	PAJAK (%)	TOTAL HARGA
I	MATA PEMBAYARAN UMUM				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	32.000.000,00	3.520.000,00	35.520.000,00
2	Kistdam & Pengeringan	Ls	44.300.657,37	4.873.072,31	49.173.729,68
II	MATA PEMBAYARAN PEKERJAAN UTAMA				
1	Galian tanah biasa secara manual	m3	76.709,88	8.438,09	85.147,96
2	Galian tanah biasa mekanis	m3	9.298,90	1.022,88	10.321,78
3	Timbunan dengan tanah biasa secara manual	m3	314.212,20	34.563,34	348.775,54
4	Timbunan kembali secara manual	m3	64.624,25	7.108,67	71.732,92
5	Bongkar pasangan batu (manual)	m3	155.098,20	17.060,80	172.159,00
6	Bongkar pasangan batu semi mekanis	m3	25.409,79	2.795,08	28.204,87
7	Bore Pile diameter 40 cm	m'	41.984,64	4.618,31	46.602,95
8	Pasangan batu dengan Mortar fc' = 5,2 Mpa setara 1 PC : 4 PP (menggunakan molen)	m3	1.019.732,60	112.170,59	1.131.903,19
9	Siaran 1 PC : 2 PP	m2	62.724,77	6.899,72	69.624,50
10	Plesteran tebal 1,5 cm dengan 1 PC : 3 PP	m2	56.952,02	6.264,72	63.216,74
11	Beton fc' 7,5 MPa, slump 100±25 mm, secara semi-mekanis (B.0)	m3	1.118.963,89	123.086,03	1.242.049,92
12	Beton f'c 15 MPa, slump 100 ± 25 mm, secara semi-mekanis (K.175)	m3	1.192.166,53	131.138,32	1.323.304,85
13	Beton fc' 20 Mpa, slump 100±25 mm, secara semi-mekanis (K.225)	m3	1.247.071,59	137.177,88	1.384.249,47
14	Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3 s	m3	912.011,13	100.321,22	1.012.332,36
15	Bongkar beton secara manual	m3	146.540,94	16.119,50	162.660,44
16	Bongkar pasangan beton semi mekanis	m3	10.435,10	1.147,86	11.582,96
17	Pembesian	kg	22.883,63	2.517,20	25.400,83
18	Wiremesh	kg	15.847,66	1.743,24	17.590,90
19	Bekisting dinding	m2	100.832,46	11.091,57	111.924,03
20	Bekisting lantai	m2	92.361,33	10.159,75	102.521,08
21	Perancah	m2	145.541,70	16.009,59	161.551,29
22	Pipa Galvanis diameter 2"	m	254.417,38	27.985,91	282.403,29
23	Pipa Galvanis diameter 3"	m	486.816,97	53.549,87	540.366,83
24	Pipa PVC 2"	m	48.248,83	5.307,37	53.556,20
25	Pipa PVC 0.3"	m	25.680,08	2.824,81	28.504,88
26	Pengadaan dan pemasangan pintu angkat baru b=0,2 m ; h=0,2 m	Unit	5.231.350,00	575.448,50	5.806.798,50
27	Pengadaan dan pemasangan pintu sorong baja baru b=0,2 m ; h=0,2 m	Unit	5.231.350,00	575.448,50	5.806.798,50
28	Pengadaan dan pemasangan pintu sorong baja baru b=0,6 m ; h=1,00 m	Unit	21.751.100,00	2.392.621,00	24.143.721,00
29	Pengadaan dan pemasangan papan eksploitasi	bh	2.875.000,00	316.250,00	3.191.250,00
30	Kawat bronjong pabrikasi uk 2x1x0,5 m	m3	964.676,12	106.114,37	1.070.790,49
31	Geotekstil non woven uk 150 mm	m2	13.775,71	1.515,33	15.291,04
32	Pengadaan dan pemasangan Marmer Nomenklatur	bh	575.000,00	63.250,00	638.250,00
33	Pagar BRC Hot Dip Galvanis Ø 7 mm, L = 2,40 m, T = 1.5 m	lbr	1.128.529,13	124.138,20	1.252.667,34
34	Pipa galvanis dia 2.5"	m'	209.036,65	22.994,03	232.030,68
35	Waterstop	m'	283.426,01	31.176,86	314.602,87
36	Pengadaan dan Pemasangan Aspal joint sealant	m3	24.642.409,85	2.710.665,08	27.353.074,94

Semarang, Mei 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran

HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710914 199703 1 006